

Obiectiv: Executie gard cu fundatie si panouri metalice - Liceu Teoretic "Vasile Alecsandri", Iasi
 Obiectul: Lucrari de constructie
 Stadiul fizic: Executie gard cu fundatie si panouri metalice

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv T.V.A.) -lei-	TOTALUL (exclusiv T.V.A.) lei-
0	1	2	3	4	5=3x4
1	RPCT45A1 Desfacerea imprejmuirilor metalice	kg	1700	1.04	1768
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.04	1768.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RpDB38B% Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in: alei, trotuare sau fundatii de drumuri	mc	4.50	207.00	931.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	109.55	492.96
			utilaj:	97.45	438.53
			transport:	0.00	0.00
3	CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refofosibile cu astereala din scanduri rasinoase, cu astereala din scanduri rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	30.00	39.88	1196.40
			material:	9.58	287.29
			manopera:	30.30	909.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm	mc	4.50	102.21	459.95
			material:	0.45	2.03
			manopera:	94.79	426.56
			utilaj:	6.97	31.37
			transport:	0.00	0.00
4.L	2100969 Beton de ciment B250 stas 3622	mc	4.54	305.33	1386.20
5	CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	225.00	0.60	135.00
			material:	0.09	20.25
			manopera:	0.52	117.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D=10-16mm	kg	225.00	4.07	915.75
			material:	3.33	749.25
			manopera:	0.57	128.25
			utilaj:	0.17	38.25
			transport:	0.00	0.00
7	TRI1AA01F1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, pin transp. Pana la 10 m rampa sau teren-auto cate	tona	1.70	11.65	19.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.65	19.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

8	CO06B-4# asim Imprejmuire cu panouri 1.95 x 1.90 - 32.5 ml panouri 1.95 x 1 - 60 ml, cu poarta acces	m	95.00	340.43	32340.64
			material:	306.76	29141.99
			manopera:	33.67	3198.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA06A15 transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=15km	tona	11.50	24.18	278.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.18	278.07
10	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km	tona	2.50	24.18	60.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.18	60.45
11	CFB10L+asim	mp	42.00	60.12	2525.04
			material:	44.58	1872.36
			manopera:	15.54	652.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA):		42016.80
TVA:	19%	7983.20
ToTAL GENERAL:		50000.00

Intocmit,

Sandru Ciprian